

# U-DQ(ZN)BH 4G50/125 OM3 LC/LC 120,00m

Vorkonfektioniertes LWL-Universalkabel U-DQ(ZN)BH OM3 mit 4 Fasern und LC/LC-Steckverbindern. Ideal für den Innen- und Außenbereich, montagefertig inklusive Messprotokoll. Nicht für die direkte Erdverlegung geeignet.

- 4-fasrig, Multimode 50/125 μm, Kategorie OM3
- Vorkonfektioniert mit LC/LC-Steckverbindern
- Einzelkabel alphabetisch gekennzeichnet
- Kabelpeitschen ca. 100 cm lang
- Übergangsmuffe Durchmesser: 17 mm
- Empfehlung für Leerrohre: M32
- Lieferung montagefertig inkl. Messprotokoll
- Universalkabel mit zentraler Bündelader für Innen- und Außenbereich
- Nicht f
  ür direkte Erdverlegung geeignetZugkraft Verlegung: 1750 N
- Minimaler Biegeradius: 140 mm
- Außenmantel: Ø 7,0 mm, blau
- UV-beständig, halogenfrei, metallfrei, längswasserdicht
- Mit Nagetierschutz

## Thermische Eigenschaften

• Lagerung: -40°C bis +60°C

• Installation: -15°C bis +40°C

• Betrieb:  $-30^{\circ}$ C bis  $+60^{\circ}$ C.

## **Optische Eigenschaften**

• Einfügedämpfung: <0,3dB

• Rückflussdämpfung: > 25dB

• IL nach IEC 61300-3-4

• RL nach IEC 61300-3-6

• Dämpfungswerte: ? 3,5dB/km @850nm / ? 1,5dB/km

@1300nm

## Lieferumfang:

Konfektioniertes LWL Kabel als Ring oder auf einer Trommel

#### **Technische Daten:**

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVU4OM3LCLC120.00			0kg

